

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO RIVESTIMENTO TUBAZIONI ESEGUITO CON ISOLANTE AVENTE λ = 0.040 W/mK (40°C)						
TUBAZIONI PERCORSE			DA ACQUA CALDA		DA ACQUA REFRIGERATA	
DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONI mm			SPESSORE MINIMO mm			
			ESTERNE	MONTANTI	INTERNE	ESTERNE	INTERNE
inferiore a 20		fino a 1/2"	20	10	6	13	9
da 20	a 39	da 3/4" a 1"	30	19	9	13	9
da 40	a 59	da 1"1/4 a 2"	40	19	13	19	13
da 60	a 79	2" 1/2	50	32	19	19	19
da 80	a 99	3"	55	32	19	32	19
superiore	100	4" e superiori	60	32	19	32	32

LEGENDA SIMBOLI

- AFS — Tubazione acqua fredda sanitaria
- ACS — Tubazione acqua calda sanitaria
- RC — Tubazione ricircolo acqua calda sanitaria
- Valvola a sfera
- Rubinetto di arresto con cappuccio cromato
- Zona d'intervento

CENTRALE TRATTAMENTO ARIA DA MODIFICARE

UTA AVx — Unità di tattamento aria x= numero unità

Studio di Ingegneria
CASTORI
a Perugia dal 1943
via della Luna, 19 - 06121 Perugia
telefono - fax. 075 5721309
e-mail pio.castori@mclink.it

progettista: Dott. Ing. Pio Castori

tavola: 10

scala: 1:150

data: 8/05/2018

rif. comm. est.: 4011

Progetto Esecutivo

committente: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

USLUmbria1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

progetto: INTERVENTO 8 "RSA SEPPILLI:
ADEGUAMENTO IMPIANTI DPR 14.01.97"

PIANTA PIANO TERZO

oggetto: *Distribuzione idrica*
Centrale trattamento aria ala vecchia

revisione	data

- L'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge -