**DRISALDI ASSOCIATI**
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 130/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5153318 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9015

COMMITTENTE

USLUmbria1

# Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21 – Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI – VIA MATTEOTTI
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO PRIMO
Illuminazione di Sicurezza - Rilevazione Fumi
Vie di Esodo
Presidi Antincendio

TAV.
02

| DATA | SCALA | DOCUMENTO | TIMBRO | TIMBRO |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2018 | 1:100 | 1739-PE-I-EG-02-A | | |

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | 28/02/2018 | Spoccirri | Ing. G. DRISALDI | Dott. Ing. GIANNI DRISALDI |

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

1 PARETE DA RIVESTIRE REI 60
2 PARETE DA REALIZZARE CON L'INSERIMENTO DI INFISSO IN ALLUMINIO 180 x 210 cm CON SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA
3 PARETE DA REALIZZARE CON L'INSERIMENTO DI INFISSO IN ALLUMINIO 120 x 210 cm CON SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA
4 SOSTITUIRE INFISSO P31 CON PORTA REI 60 INSERIRE SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA + CONTATTI MAGNETICI
5 SOSTITUIRE INFISSO P32 CON PORTA REI 60 + CONTATTI MAGNETICI

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI REI

CENTRO DI SALUTE (AREA DI TIPO "C")
PORZIONE DI EDIFICIO NON OGGETTO DI INTERVENTO






## Legenda Simboli

| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| CRT | Centrale rivelazione fumi - via Radio |
| | Rivelatore ottico di fumo |
| | Pulsante allarme incendio |
| | Sirena di allarme incendio |
| | Naspo antincendio su supporto orientabile a muro UNI 25 |
| | Bocca d'incendio UNI 45 esterna con cassetta-manichetta da 25mt |
| E | Estintore portatile da 6Kg |
| | Via d'uscita |
| | Porta di uscita di emergenza |
| | Porta REI 60 |
| | Frontiera REI 60 |
| L1 | Plafoniera di emergenza autoalimentata con pittogramma |
| | Plafoniera di emergenza autoalimentata |
| | Punto di disalimentazione energia elettrica |
| | Percorso d'esodo |